
例题 1. 信息工程项目由 A、B、C、D、E、F、G、H、I 九个活动构成，项目的活动历时，活动所需人数、费用及活动逻辑关系如下表所示:



活动	紧前活动	历时（天）	所需人数	费用（元/人天）
A	-	3	3	100
B	A	2	1	200
C	A	8	4	100
D	B	4	3	100
E	C	5	2	200
F	C	7	1	200
G	D	10	3	100
H	E	3	4	200
I	F、G、H	2	1	200
注:项目的间接成本为每天 100 元				

[问题 1]2 分

请给出该项目的关键路径和工期?

[问题 2] 6 分

第 16 天监控数据显示活动 E、G 均完成一半，F 尚未开始，项目实际成本支出 9000 元。

1）请计算此时项目的 PV、EV?

2）请计算此时的成本偏差 CV、进度偏差 SV，并说明执行情况?

[问题 3]3 分

请指出活动 B、F、H 的总时差、自由时差?

[问题 4]4 分

若该项目不再发生偏差，请分别计算项目的 BAC、ETC、EAC、VAC?

[问题 5] 5 分

若该项目继续发生偏差，请计算项目的 ETC、EAC、VAC? (不保留小数)

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料