## 考生回忆版

| | 紧后活动 | 正常工期 | 赶工工期 | 正常费用（元） | 赶工增加费用（元/天） |
|---|---|---|---|---|---|
| A | / | 1 | 1 | 5000 | / |
| B | A | 3 | 2 | 5000 | 7000 |
| C | A | 7 | 4 | 11000 | 1000 |
| D | B | 5 | 3 | 10000 | 2000 |
| E | B | 8 | 6 | 8500 | 2000 |
| F | CD | 4 | 2 | 8500 | 4000 |
| G | EF | 1 | 1 | 5000 | / |

在成本最低的情况下12天完成项目 （费用计算方式 例C=10000+1000*2）

C活动工期7天压缩成5天,C的费用是 11000+1000(7-5)=13000元

广东顶级中高级专业技术资格证讲师、厦大研究生黄富财老师2023.10.28

## 考生回忆版

| | 完成计划百分比 | 实际完成百分比 | 实际费用 |
|---|---|---|---|
| A | 100% | 100% | 33000 |
| B | 100% | 100% | |
| C | 100% | 100% | |
| D | 100% | 90% | |
| E | 50% | 60% | |
| F | / | / | / |
| G | / | / | / |

广东顶级中高级专业技术资格证讲师、厦大研究生黄富财老师2023.10.28

顶级名讲师黄富财老师教务团队

## 考生回忆版

**【问题 1】计算项目关键路径，项目总工期，项目 BAC**

**【问题2】计划第九天ABCD 完成100%，E 活动完成50%，实际完成ABC百分百。D活动完成90%，E活动60%。计算项目第九天时的 SV 和 CV并判断项目的绩效情况**

**【问题 3】如果采取纠正措施，项目的 EAC 是多少**

**【问题 4】如果将项目提前两天，如何压缩，以及项目总费用**

**如果项目需提前完成2天完工，回答下列问题：**
**（1）在保证费用最低的条件下，请问首先压哪一个活动，为什么？**
**（2）在第（1）基础上，给出提前2天完工的整体压缩方案是？并计算压缩后总预算是？**

---

广东顶级中高级专业技术资格证讲师、厦大研究生黄富财老师2023.10.28

1. 项目的关键路径为 ABDFG　总工期为 14 天
BAC=A+B+C+D+E+F+G-5000+5000+11000+10000+8500+8500+5000=53000(元)

2、第九天时
PV=A+B+C+D+E*50%=5000+5000+11000+10000+8500*50%=35250(元)
EV=A+B+C+D*90%+E*60%=5000+5000+11000+10000*90%+8500*60%=35100(元)
AC=33000(元)
由此可得:
CV=EV-AC=35100-33000=2100(元)　0> 成本节约
SV=EV-PV=35100-35250=-150(元)　<0 进度滞后

3、如果采取纠偏，那么此时为非典型偏差，EAC 得如下
ETC=BAC-EV=53000-35100=17900 (元)
EAC=AC+ETC=33000+17900=50900(元)

4.（1）首先压缩 D 活动 1 天，因为压缩完工期减少了 1 天，并且成本费用增加 2000 元最低。
（2）压缩 D 活动 1 天后，原来工期 14 天变为 13 天，关键路径变为 ABEG、ABDFG、ACFG. 然后同步压缩 C、E、D 各 1 天后，项目工期为 12 天，符合题意。
压缩增加费用:2D+E+C=2*2000+1000+2000=7000 (元)
故压缩后的总预算为 53000+7000=60000(元)

顶级名讲师黄富财老师教务团队